

＜綴帳等仕様書＞

ステージ諸幕

1 技術的仕様にかかる部分	
(1) 仕様内容（諸幕）	表地：防炎品、メーカー名：（株）ナカヤマ 貫八別珍 235g/㎡、想定色：№531（エンジ色）100㍑巾
	裏地：グリーン購入法適合品、メーカー名：シンコール、型番等：エコミラン TA-5219 防炎品
(2) 仕様内容（フレンジ）	メーカー名：シンコール、型番等：3寸 EF90（01金）、5寸 EF150（01金）
(3) 仕様内容（バック幕）	表地：グリーン購入法適合品、メーカー名：シンコール、遮光カーテン イーリスG 品番：TA-5392（裏地なし） 防炎品
(4) 仕様内容（機材）	電動モーター&レール）メーカー名：トソー株式会社、モーター）電動パワフルNX、レール）大型レール、操作）埋込ワイドスイッチ（想定）、開閉方法）レール交差モーター左右2機
(5) レール接続部材	メーカー名：ネグロス電工、ブラケット：ボックス支持金具、吊りボルト：全ネジ吊りボルト12φ、吊りバンド：AKB-30A
(6) 黒パイプ	KTO：黒ビニール巻鉄パイプ №18-6 38φ、№18-5 32φ

2 各品目詳細仕様

番号	品目	数量	仕様		取付部材及び取付方法	納入場所	
						階	室名
①	一文字幕（校章刺繍有り）	1	生地等	表地：貫八別珍、3寸フレンジ	表地：(株)ナカヤマ 貫八別珍 防炎素材 綿100％・起毛、防炎品、3寸フレンジ	2	屋内運動場 アリーナ
				裏地：防炎素材、ポリエステル100％	裏地：防汚加工 防炎（イ） ウォッシュャブル リサイクル品 再生糸約55％使用（グリーン購入法適合品）		
			寸法等	固定釘打、1.5倍箱ヒダ	W14,100mm×H940mm 1.5倍箱ヒダ 防炎ラベル付き		
				校章：500mmφ	5色、アプリケーション刺繍（データ提供可）		
②	袖幕	2	生地等	表地：貫八別珍、5寸フレンジ	表地：(株)ナカヤマ 貫八別珍 防炎素材 綿100％・起毛、防炎品、5寸フレンジ	2	屋内運動場 アリーナ
				裏地：防炎素材、ポリエステル100％	裏地：防汚加工 防炎（イ） ウォッシュャブル リサイクル品 再生糸約55％使用（グリーン購入法適合品）		
③	引割縦帳	2	生地等	表地：貫八別珍、5寸フレンジ	表地：(株)ナカヤマ 貫八別珍 防炎素材 綿100％・起毛、防炎品、5寸フレンジ	2	屋内運動場 アリーナ
				裏地：防炎素材、ポリエステル100％	裏地：防汚加工 防炎（イ） ウォッシュャブル リサイクル品 再生糸約55％使用（グリーン購入法適合品）		
			寸法等	ブドウ棚より吊りバンドにて下げ降ろし、38φパイプと電動大型レールを固定吊り下げる 2.0倍片ヒダ	W7,600mm×H4,400mm×レール交差 2倍片ヒダ対称 38φ黒バトンKTO18-6×吊りボルト18点吊り		
					上記黒バトンとTOSO電動パワフルNX仕様の大型レールを左右に配し、中央部を60㍑交叉し取付		
④	第一カスミ幕	1	生地等	表地：貫八別珍	表地：(株)ナカヤマ 貫八別珍 防炎素材 綿100％・起毛、防炎品、5寸フレンジ	2	屋内運動場 アリーナ
				裏地：防炎素材、ポリエステル100％	裏地：防汚加工 防炎（イ） ウォッシュャブル リサイクル品 再生糸約55％使用（グリーン購入法適合品）		
⑤	第二カスミ幕	1	寸法等	ブドウ棚より吊りボルトにて下げ降ろし、32φパイプを固定吊り下げ、パイプに幕をチチ紐で結び固定 2.0倍片ヒダ	W14,200mm×H1,700mm 紐仕様 2倍片ヒダ対称 32φ黒バトンKTO18-5×吊りボルト17点吊り	2	屋内運動場 アリーナ
			生地等	表地：貫八別珍	表地：(株)ナカヤマ 貫八別珍 防炎素材 綿100％・起毛、防炎品、5寸フレンジ		
				裏地：防炎素材、ポリエステル100％	裏地：防汚加工 防炎（イ） ウォッシュャブル リサイクル品 再生糸約55％使用（グリーン購入法適合品）		
			寸法等	ブドウ棚より吊りボルトにて下げ降ろし、32φパイプを固定吊り下げ、パイプに幕をチチ紐で結び固定 2.0倍片ヒダ	W14,200mm×H1,700mm 紐仕様 2倍片ヒダ対称 32φ黒バトンKTO18-5×吊りボルト17点吊り		
⑥	バック幕	2	生地等	表地：防炎素材、遮光カーテン（遮光1級品）	表地：遮光カーテン 防炎、リサイクル品 ポリエステル100％（グリーン購入法適合品）	2	屋内運動場 アリーナ
				裏地：なし	—		
⑦	見切幕	2	寸法等	ブドウ棚より吊りバンドにて下げ降ろし、38φパイプと手動大型紐引きレールを固定吊り下げる 2.0倍片ヒダ	W7,600mm×H4,400mm×20㍑ランナー交差 2倍片ヒダ 38φ黒バトンKTO18-6×吊りボルト18点吊り	2	屋内運動場 アリーナ
			生地等	表地：貫八別珍	表地：(株)ナカヤマ 貫八別珍 防炎素材 綿100％・起毛、防炎品		
				裏地：防炎素材、ポリエステル100％	裏地：防汚加工 防炎（イ） ウォッシュャブル リサイクル品 再生糸約55％使用（グリーン購入法適合品）		
			寸法等	ブドウ棚より吊りボルトにて下げ降ろし、38φパイプを固定吊り下げ、パイプに幕をチチ紐で結び固定 2.0倍片ヒダ	W1,600mm×H4,600mm 2倍片ヒダ対称 38φ黒バトンKTO18-6×吊りボルト3点吊り		
⑧	施工費（吊下げ作業費）	1式					
⑨	諸経費	1式					

ステージ諸幕・レール工事

番号	名称	数量	仕様・規格	備考
①	一文字幕	1式	釘打ち固定	
②	袖幕	1式	釘打ち固定	
③	引割縦帳	1式	大型レール パワフルNX W15,000mm 左右モーター	吊りパイプ38φ
④	第一カスミ幕	1式	W14,200mm パイプ結び	吊りパイプ32φ
⑤	第二カスミ幕	1式	W14,200mm パイプ結び	吊りパイプ32φ
⑥	バック幕	1式	大型レール 手動紐引き W15,000mm	吊りパイプ38φ
⑦	見切幕	2箇所	W1,800mm パイプ結び	吊りパイプ38φ
⑧	レール及びバトン取付費	1式		
⑨	金物部材料費	1式		
⑩	簡易養生費	1式		
⑪	ローリングタワー設置	1式	2台（運搬費含む）（想定）	
⑫	諸経費	1式		